



BIURO PROJEKTÓW
ZUI "REWALORYZACJA"
JOANNA PĘDRAK

57-300 Kłodzko - ul. Czeska 28 - projekty@rewaloryzacja.pl - tel/fax. 74 8672002 - NIP 8831123376 - REGON 891056364

BIURO PROJEKTÓW
ZUI "REWALORYZACJA"
JOANNA PĘDRAK
57-300 Kłodzko ul. Czeska 28
tel. 74 8672002 projekty@rewaloryzacja.pl
NIP: 8831123376 REGON: 891056364

AKTUALIZACJA – LUTY 2018

TEMAT: PRZEDMIAR ROBÓT – CZ. BUDOWLANA

Remont i adaptacja części budynku oraz lokalu użytkowego
na **Centrum Informacji Turystycznej**
wraz z rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych
elementów architektury KOSZTY KWALIFIKOWANE

OBIEKT: Budynek mieszkalno - usługowy

pl. Wolności 17; 57-500 Bystrzyca Kłodzka
dz. nr 651/1, 651/12, 650, AM-6, obręb: 0002 Centrum
jednostka ewid.: 020806_4 Bystrzyca Kłodzka - miasto

INWESTOR: GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

ul. Henryka Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Piotr Gazda

PIOTR GAZDA
mgr inż. budownictwa lądowego
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. UAN VI/3/116/87
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
DOŚ/BOW/1303/03

KIEROWNIK PRACOWNI:

mgr inż. arch. Joanna Pędrak

mgr inż. arch. Joanna Pędrak
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 241/01/DUW DOIA RP nr DS-0570

Kłodzko, luty 2018r.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie
45421131-1	Instalowanie drzwi
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
39000000-2	Mebles (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU I ORAZ LOKALU UŻYTO-
WEGO NA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z REWI-
TALIZACJĄ ORAZ RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH ELEMENTÓW AR-
CHITEKTURY - koszty kwalifikowane
ADRES INWESTYCJI : BYSTRZYCA KŁODZKA UL. PLAC WOLNOŚCI 17
INWESTOR : GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA
ADRES INWESTORA : UL. SIENKIEWICZA 6 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2018 R.

PIOTR GAZDA
mgr inż. budownictwa lądowego
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. UANVI-f/3/116/87
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
DOŚ/BO/1303/03



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2018 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	ELEWACJA FRONTOWA			
1.1	45453100-8	RESTAURACJA DETALI KAMIENNYCH			
1	d.1.1	Manierystyczny portal wejściowy OPRACOWANY I ZATWIERDZONY SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WRAZ Z KOSZTORYSEM	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45400000-1	LOKAL USŁUGOWY			
2.1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2.1	0701-04	3.64*(5.10+5.20+7.80*2)+3.64*(6.20+5.80+11.0*2)+3.46*(6.60*2+3.50+3.50)	m ²	287.928	
				RAZEM	287.928
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2.1	0701-10	5.15*7.80+6.0*11.0+6.60*3.50	m ²	129.270	
				RAZEM	129.270
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2.1	0504-03	5.50*8.0+6.0+11.0+6.70*3.30	m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
6	KNR 19-01	Rozebranie wykładziny z płytek	m ²		
d.2.1	0734-08	1.0*2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m		
d.2.1	0336-04	1.50*2+1.50*2+1.50*2*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2.1	0346-03	8	gniazd.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2.1	0329-05	<wnęka pod oknem>2.50*0.50*0.50*1+<okna>1.10*1.70*0.50+1.10*1.10* 0.50+<wejście od sieni>1.10*2.20*0.40+<rozkucie otworu przy pochylni>0.80* 0.40*2.20	m ³	3.837	
				RAZEM	3.837
10	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ²		
d.2.1	0105-04	(2.20*2+2.0+2.0+1.20+1.0+0.80)*3.40	m ²	38.760	
				RAZEM	38.760
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.2.1	0807-04	83.11+6.0*5.50	m ²	116.110	
				RAZEM	116.110
12	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2.1	0212-01	116.11*0.10	m ³	11.611	
				RAZEM	11.611
13	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych	m ²		
d.2.1	0440-06	ROZBIÓRKA ZABUDOWY STROPU			
analogia		6.0*11.0	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 83.11*0.03+4.0*0.03+12*0.12*0.25+3.837+38.76*0.15+116.11*0.05+11.61+ 287.93*0.03+129.27*0.03	m ³	42.556	
				RAZEM	42.556
2.2	45262500-6	ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE			
15	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. Wsta- wienie w gniazda i bruzdy z obetonowaniem. Korekta R,M.	m		
d.2.2	0126-05	1.50*(4+2)	m	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. Dwuteownik pomalowany IPN1609	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
17 d.2.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.2.2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.20*1.50*2*2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
19 d.2.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80*3.0*2+1.48*2.06*2+3.40*(2.30*2+2.0)+3.64*(2.50+2.80+4.20*2+4.0+1.80*2)+1.48*2.10	m ² m ²	119.978	
				RAZEM	119.978
20 d.2.2	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho GRUBOŚĆ IZOLACJI 15 CM 1.48*2.10	m ² m ²	3.108	
				RAZEM	3.108
21 d.2.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.28*1.48*2.10	m ³ m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
2.3 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I WITRYNY STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA					
22 d.2.3	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DRZWI DO LOKALU ALUMINIOWE ŁUKOWE ANTYWŁAMANIOWE WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU <tył>2.17*2.1+3.14*1.08*0.5	m ² m ²	6.388	
				RAZEM	6.388
23 d.2.3	KNR-W 2-02 1006-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 OKNA ANTYWŁAMANIOWE <tył>1.00*1.70	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
24 d.2.3	KNR-W 2-02 1006-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 OKNA PPOŻ EI60 I ANTYWŁAMANIOWE <tył>1.00*1.70	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
25 d.2.3	KNR 0-19 0931-11	Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie WITRYNY ALUMINIOWE ANTYWŁAMANIOWE 2.15*3.00*2	m ² m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
26 d.2.3	KNR 0-19 0931-11	Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie WITRYNY ALUMINIOWE PPOŻ EI60 I ANTYWŁAMANIOWE 2.15*3.00	m ² m ²	6.450	
				RAZEM	6.450
27 d.2.3	wycena indywidualna	Oklejanie okien folią z efektem piaskowania i grafiką 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2.3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż żaluzji na okna i ściankę szklaną 1.0*1.7*2+2.15*3.0*2+2.15*3.0+11.52+1.8	m ² m ²	36.070	
				RAZEM	36.070
2.4 45324000-4 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE					
29 d.2.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych- oczyszczenie mechaniczne i zmycie 287.93+3.58*(6.0*2+5.50+5.30) 129.27+6.0*5.4	m ² m ² m ²	369.554 161.670	
				RAZEM	531.224
30 d.2.4	KNR AT-26 0101-03	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach mieszanych 531.22	m ² m ²	531.220	
				RAZEM	531.220
31 d.2.4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 531.22	m ² m ²	531.220	
				RAZEM	531.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2.4	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
		531.22*0.30	m ²	159.366	
				RAZEM	159.366
33 d.2.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		531.22	m ²	531.220	
				RAZEM	531.220
34 d.2.4	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		531.22	m ²	531.220	
				RAZEM	531.220
35 d.2.4	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		531.22	m ²	531.220	
				RAZEM	531.220
36 d.2.4	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		369.55	m ²	369.550	
				RAZEM	369.550
37 d.2.4	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia ZASTOSOWAĆ TYNKI RENOWACYJNE O WŁAŚCIWOŚCIACH TERMOIZOLACYJNYCH	m ²		
		369.55	m ²	369.550	
				RAZEM	369.550
38 d.2.4	KNR AT-26 0203-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		161.67	m ²	161.670	
				RAZEM	161.670
39 d.2.4	KNR AT-26 0203-05	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
		161.67	m ²	161.670	
				RAZEM	161.670
40 d.2.4	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża , gruntowanie ścian pod tynk ŚCIANKI DZIAŁOWE	m ²		
		120.29	m ²	120.290	
				RAZEM	120.290
41 d.2.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² ŚCIANKI DZIAŁOWE	m ²		
		3.64*(2.50+2.80+4.20*2+4.0+1.40*2)+3.46*(2.30*2+2.00)*2	m ²	120.292	
				RAZEM	120.292
42 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.00*(2.80*2+1.30*4+2.10*2+3.30*2+1.0*2+1.80*2+2.20*2)	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
43 d.2.4	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną . Płytki szlifowane w narożach wypukłych, wewnętrzne silikon.	m ²		
		63.20	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
44 d.2.4	KNR AT-12 0203-02 analogia	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 ZASTOSOWAĆ PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE 12,5 MM (6.10+5.64)*0.5*10.92+(5.55+5.24)*0.5*6.04	m ²		
			m ²	96.686	
				RAZEM	96.686
45 d.2.4	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym ZASTOSOWAĆ PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE 10 MM	m ²		
		96.686+6.50*3.30	m ²	118.136	
				RAZEM	118.136
2.5 45432100-5 ROBOTY POSADZKARSKIE					
46 d.2.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		(5.20+5.10)*0.5*7.80+(6.20+5.80)*0.5*11.0+6.50*3.30+(5.60+5.30)*0.5*6.0	m ²	160.320	
				RAZEM	160.320
47 d.2.5	KNR-W 2-02 1102-03	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z gruzu z betonu lekkiego na stropie	m ³		
		3.20*3.80*0.50	m ³	6.080	
				RAZEM	6.080
48 d.2.5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		160.32	m ²	160.320	
				RAZEM	160.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2.5	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa IZOLACJA TERMICZNA PODPOSADZKOWA Z PŁYT Z POLISTYRENU ES-TRUDOWANEGO XPS GRUBOŚCI 5 CM 160.32	m ² m ²	 160.320	 160.320
50 d.2.5	NNRNKB 202 1128-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2.5*2.7+1.8*0.8+3.85+7.81+4.28	m ² m ²	 24.130	 24.130
51 d.2.5	NNRNKB 202 1128-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2.5 24.13	m ² m ²	 24.130	 24.130
52 d.2.5	NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.8*9.5+34.0+16.39+34.05	m ² m ²	 139.540	 139.540
53 d.2.5	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2.5 139.54	m ² m ²	 139.540	 139.540
54 d.2.5	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE 1.25*1.90	m ² m ²	 2.375	 2.375
55 d.2.5	NNRNKB 202 2808-06 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 48.10+10.6+32.6+11.3+34.20+11.80-1.30*1.25+34.20	m ² m ²	 181.175	 181.175
56 d.2.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3.80+4.10+4.9	m ² m ²	 12.800	 12.800
57 d.2.5	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym PORĘCZE DO PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2.50*2	m m	 5.000	 5.000
2.6 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE				RAZEM	5.000
58 d.2.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 369.55+161.67+120.29-63.20	m ² m ²	 588.310	 588.310
59 d.2.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne FARBA SILIKATOWA 588.31	m ² m ²	 588.310	 588.310
2.7 45421131-1 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA				RAZEM	588.310
60 d.2.7	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone. Skrzydła drewniane pełne z ościeżnicą systemową. 7*1.8	m ² m ²	 12.600	 12.600
61 d.2.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe DRZWI WEJŚCIOWE Z SIENI DO LOKALU PPOŻ EI60 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
62 d.2.7	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe 2.70*3.60+1.0*3.60-0.9*2.0	m ² m ²	 11.520	 11.520
63 d.2.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe DRZWI W ŚCIANCE ALUMINIOWEJ 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2.7	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki aluminiowe ŚCIANAKA SKŁADANA W SALI KONFERENCYJNEJ 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
2.8	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RÓŻNE			
65 d.2.8	kalk. własna	Montaż listew progowych mosiężnych w przejściach drzwiowych i połączeniach różnych posadzek 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
66 d.2.8	kalk. własna	Montaż odboi drzwiowych 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
67 d.2.8	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł PARAPETY DREWNIANE 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.2.8	KNR-W 2-02 2119-07	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 75 cm - skały osadowe PŁYTY KAMIENNE SZLIFOWANE 2.40	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
69 d.2.8	KNR-W 2-02 2119-08	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 100 cm - skały osadowe PŁYTY KAMIENNE SZLIFOWANE 2.40+2.0	m m	 4.400	
				RAZEM	4.400
2.9	39000000-2	WYPOSAŻENIE LOKALU			
70 d.2.9	wycena indywidualna	Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.9	wycena indywidualna	Wyposażenie sali obsługi (lada według projektu indywidualnego , biurka, krzesła , stolik itp.) - wg projektu aranżacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2.9	wycena indywidualna	Witryny szklane podświetlane wg projektu indywidualnego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.2.9	wycena indywidualna	System informacji wizualnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2.9	wycena indywidualna	Reklama zewnętrzna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2.9	wycena indywidualna	Kompozycja donic obsadzonych zielenią 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	45111291-4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
3.1	45233253-7	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ			
76 d.3.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 17.55	m ² m ²	 17.550	
				RAZEM	17.550
77 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1.70*1.50+6.0*2.50	m ² m ²	 17.550	
				RAZEM	17.550
78 d.3.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 17.55	m ² m ²	 17.550	
				RAZEM	17.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.3.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
80 d.3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6.0	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
81 d.3.1	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
82 d.3.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 17.55	m ² m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
83 d.3.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 17.55	m ² m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
84 d.3.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 17.55	m ² m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
85 d.3.1	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.55	m ² m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
3.2	45342000-6	OGRODZENIE			
86 d.3.2	TZKNBK XXIV 1701-01	Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione prętami prostymi nitowane PRZĘŚŁO OGRODZENIOWE- KOSZT UJĄĆ W NAKŁADACH 40	kg kg	40.000	
				RAZEM	40.000
87 d.3.2	TZKNBK XXIV 1601-01 analogia	Skrzydło bramy ogrodzeniowej ze stali kształtowej wypełnione prętami prostymi o ciężarze do 40 kg FURTKA -KOSZT UJĄĆ W NAKŁADACH 40	kg kg	40.000	
				RAZEM	40.000
3.3	45453100-8	RENOWACJA MURKU OPOROWEGO			
88 d.3.3	KNR-W 4-01 0619-03	Oczyszczenie murów za pomocą szczotek stalowych 2.50*0.50*2+0.30*0.50	m ² m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
89 d.3.3	KNR 0-40 0208-02 analogia	Usuwanie zanieczyszczeń i nawarstwień z kamienia preparatem 2.65	m ² m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
90 d.3.3	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin 2.65	m ² m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
91 d.3.3	KNR-W 2-02 2101-06	Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.03 m2 - skały osadowe, piaszkowe, wapienne miękkie 2.55	m m	2.550	
				RAZEM	2.550