

Biuro Usług Inżynierskich

mgr inż. Paweł Ślęzak

ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Tel/fax.: 074-8110721 tel. kom. 0502-739-200

NIP: 881-136-11-09, REGON: 891530883, e-mail: uslugi.inzynierskie@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ OPRACOWANIA	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej 3287D w kierunku byłej Stacji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej, dz. nr 53, 38 w miejscowości Pasków, km 0+000 – 1+240 (intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 rok) Pasków, gmina Bystrzyca Kłodzka dz. nr 53, 38 AM-1, obręb Pasków
INWESTOR	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Ślęzak upr. bud nr 82/DOŚ/03, 187/DOŚ/10

AUTORZY OPRACOWANIA

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	Opracował	mgr inż. Paweł Ślęzak	82/DOŚ/03 187/DOŚ/10 Specjalność konstrukcyjno- budowlane	Paweł Ślęzak mgr inż. budownictwa Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w ogr. zakresie do projektowania w specjalności architektonicznej Nr ewid. 65301/DUW, 82/DOŚ/03, 187/DOŚ/10

Marzec 2019 rok

OKK 7131-121/2003/03

Wrocław, 16 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3 art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2012) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB n a d a j e

Paweł Bartosz Ślęzak
magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1974 r. w Bystrzycy Kłodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 82/DOS/03
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu technicznego Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdziła, że Pan Paweł Bartosz Ślęzak posiada wymagane prawnie: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Paweł Bartosz Ślęzak
Ul. Asnyka 5
57-500 Bystrzyca Kłodzka
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Skład orzekający OKK



1. mgr inż. Bronisław Wysocki
2. p.rol. ci inż. Kazimierz Zajączkowski
3. mgr inż. Michał Zdzia Janiak

Pan Paweł Ślęzak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1503/02

adres zamieszkania ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

uprawnienia do odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Załącznik: Zdjęcie z dowodu osobistego, wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

mgr inż. Julia Ziętka, Prezes Izby Inżynierów Budownictwa

Wrocław, 16 grudnia 2003 r. o podstawie elektronicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450) dane w postaci elektronicznej wygenerowane elektronicznie podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykształceniu i praktyce zawodowej można składać za pomocą numeru weryfikacji grupy zawodowej na stronie internetowej Izby Inżynierów Budownictwa w/w, lub osobiście pod adresem: Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
Region Kłodzko



Kłodzko, dn. 22.03.2019

TD / OWB / OMD / 2019-03-22 / 0000004

Barcode: 1013841176

**Biuro Usług Inżynierskich
Paweł Ślęzak
Ul. Asnyka 5
57-500 Bystrzyca Kłodzka**

**Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branżowe: przebudowa drogi gminnej. Paszków,
dz. 53, 38.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 11.03.2019 uprzejmie informujemy, że na wskazanym obszarze nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN i nN oraz linii napowietrznych SN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.


Sprawę prowadzi:

Łukasz Wańczyk, tel. 516 113 214, lukasz.wanczyk@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

Mapa - 2szt., Wytyczne zabezpieczenia kabli – 1szt.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy specjalista ds. dokumentacji

Łukasz Wańczyk

Otrzymują
1) Adresat
2) a/a OMD4

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Radgowska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 239179216
Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 511 925 759 22 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XV Wódzki Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m
- linii SN - 2 m
- linii WN - 5 m

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgodnienie nr. VB/ty/48/2019

Data 2019-03-22

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*) (brak*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wałbrzychu
Linia napowietrzna widoczna w terenie.


*Niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.

oddział w Wałbrzychu
inżynier specjalista ds. dokumentacji

Łukasz Wanczyk

-  Kabel SN
-  Kabel nN
-  Linia napowietrzna SN
-  Linia napowietrzna nN






WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OWB/OMD/UB/ŁW/49/2019)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału Wałbrzych, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy specjalista ds. dokumentacji

Łukasz Wańczyk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej 3287D w kierunku byłej Stacji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej, dz. nr 53, 38 w miejscowości Pasków, km 0+000 – 1+240 (intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 rok).

Projekt przewiduje przebudowę drogi w zakresie rozebrania istniejącej nawierzchni asfaltowej i szutrowej, wykonania wzmocnienia istniejącej oraz nowej podbudowy (na odcinkach o słabej nośności), wykonania nowej nawierzchni asfaltowej, wymiany uszkodzonych przepustów i łapaczy, wykonania ścianek czołowych przepustów, oczyszczenia i pogłębienia istniejących rowów melioracyjnych, odtworzenie części rowów wykonanie koryt ściekowych.

Projektowane przebudowy ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, zapewnienie prawidłowego odwodnienia korony drogi oraz zapewnienie dojazdu do działek znajdujących się w obrębie drogi gminnej.

Inwestorem zadania jest:

Gmina Bystrzyca Kłodzka

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Teren inwestycji położony jest na terenie zróżnicowanym wysokościowo. Rzędna początku drogi 0+000 (zjazd z drogi gminnej dz. nr 50 dr) 498,80 m.n.p.m., rzędna najwyższego punktu drogi 1+007 - 529,50 m.n.p.m, rzędna końca przebudowywanego fragmentu (zjazd na drogę gminną dz. nr 38 dr) +245 – 497,30 m.n.p.m.

Remontowany fragment drogi jest zróżnicowany pod względem parametrów technicznych. Początek drogi na nawierzchnię szutrową. Na części drogi widoczne pozostałości nawierzchni asfaltowej. Droga w kilometrażu 1+096 – 1+245 ziemna. Szerokość jezdni 280 – 300 cm.

Droga jest jednopasmową. Na całym odcinku droga znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka. Droga wewnętrzna w miejscowości Pašzków łączy się z drogą powiatową nr 3287D.

W opracowaniu założono przebudowę drogi na odcinku 0+000 – 1+240.

Ogólny stan techniczny drogi jest bardzo zły. Nawierzchnia jezdni z licznymi zapadnięciami i dziurami w nawierzchni szutrowej. Rowy odwadniające są pozarastane (części rowów została zasypała w trakcie prac związanych z budową linii kablowej 3eS), przepusty niedrożne. W większości przepustów brak jest ścianek czołowych. Część jezdni nie posiadają spadków poprzecznych co powoduje zastoiny i kałuże, które z czasem prowadzą do destrukcji jezdni.

3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Z uwagi na ograniczoną szerokość terenu pasa drogowego projektowana jezdni będzie dostosowana do istniejącej szerokości pasa drogowego.

Jezdni zaprojektowana jest jako asfaltowa. Pobocza o nawierzchni szutrowej.

Szerokość jezdni 280 - 350 cm z szutrowymi poboczami 2 x 0,50 m oraz korytem ściekowym jednostronnym (na odcinku gdzie nie ma rowu).

Nie projektuje się zmiany zasadniczego profilu podłużnego przebudowywanego odcinka drogi. Profil podłużny pozostaje bez zmian. Projektuje się spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% na całym odcinku. Korekta przebiegu projektowana jest na odcinku 1+117 – 1+238 (aktualny przebieg wykracza poza pas drogi). Na pozostałym odcinku nie projektuje się zmiany trasy drogi w planie.

Projektuje się zachowanie istniejących zjazdów i wjazdów oraz przepustów z zachowaniem ich parametrów. Wszystkie przepusty i łapacze do kapitalnego remontu wraz ze ściankami czołowymi. Z uwagi na szerokość jezdni w dwóch miejscach projektuje się „mijanę”.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

Powierzchnia działek: 10.000 m²
Całkowita powierzchnia asfaltu: 4.398,50 m²
Powierzchnia jezdni asfaltowej: 3.788,00 m²
Powierzchnia mijanek: 130,00 m²
Powierzchnia zjazdów: 480,50 m²
Powierzchnia poboczy: 1.280,00 m²

5. Dane dodatkowe dotyczące terenu działki.

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze chronionym.
Przyjęte rozwiązania architektoniczne sprawiają że inwestycja nie wpływa negatywnie na otaczający krajobraz.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działkę.

Nie dotyczy.

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu sprawiają że inwestycja nie ma wpływu na środowisko.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

9. Obszar oddziaływania.

Zgodnie z art. 28, ust.2 Ustawy „Prawo Budowlane” ustala się, że inwestycja nie oddziałuje negatywnie na sąsiednie nieruchomości i obiekty.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach pasa drogowego (dz. nr 53 dr, 38 dr).

Obszar oddziaływania został ustalony na podstawie:

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.marca 1999.


10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzam:

a) Proste warunki gruntowe, z uwagi układ warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo. Wykluczam również występowanie mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdzam zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- b) I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego z uwagi występowanie prostych warunków gruntowych oraz wykonywanie wykopu do 0,80 m jak również przyjętej na podstawie doświadczenia i ogólnie znanej nieskomplikowanej technologii realizacji.
- c) Dobre warunki wodne (poziom zwierciadła wody poniżej 2m pod poziomem posadowienia).
- d) Grupę nośności podłoża przyjęto jako G1.

Paweł Ślęzak
mgr inż. budownictwa
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ogr. zakresie do projektowania
w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 653/01/DUW, 82/DOŚ/03, 187/DOŚ/10



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH -odc.2(2)			
Gznanzenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.115.2019.BG3	
Nazwa miejscowości		PASZKÓW	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	020806_5	
		nazwa	
		Bystrzyca Kłodzka - gmina	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0017,	
		nazwa	
		Paszków (am 1)	
Skala mapy		1:1000 6.132.7.15.1, 3 i 20.1	
Nazwa układu współrzędnych		prostokątnych płaskich	2000(18)
		układu wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano służebności gruntowych	
Data opracowania mapy		18.02.2019 r.	

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH

Józef Bogusławski

57-500 BYSTRZYCA KL., ul. Mickiewicza 30

NIP 881-100-28-18 REGON 890400

tel. 721 295 895,

GEODETA UPRAWNIENY

mgr inż. Józef Bogusławski

57-500 BYSTRZYCA KL., ul. Mickiewicza 30

Upr. Nr 242 z dnia 27.06.1990 r.

wyd. przez MGPIB

tel. 721 295 895,

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ potwierdzający autentyczność zasobu geodezyjnego

Identyfikator osoby, która wykonała materiał zasobu - operat techniczny

Data wypisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

2019-03-20

20208.2019.514

2019-03-20

mgr inż. Józef Bogusławski

Kierownik w Państwowym Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

- Nawierzchnia bitumiczna
- Nawierzchnia szutrowa
- Ścianki czołowe przepustów
- Przepusty rurowe
- Zjazdy indywidualne nawierzchnia bitumiczna
- Zjazdy na drogę gminną nawierzchnia bitumiczna
- Koryta ściekowe 60x50x15
- Granica działki
- Istniejące rowy do czyszczenia
- Rowy do odwodnienia

Skala	1:1000	Data	03.2019
Przebieg nr	2	Typ projektu	Architektura
Projektant	mgr inż. Paweł Szażak	Imię i nazwisko	mgr inż. Paweł Szażak
Nr uprawnień	82/005/03	Podpis	Podpis
Zakres opracowania	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYTEJ STACJI UPOWSZECHEMNOWO-WYROŻENOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW, km 0+000 - 1+240 (intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.)		
Nazwa projektu	PLAN SYTUACYJNY		
Biuro Usług Inżynierskich	Biuro Usług Inżynierskich		
mgr inż. Paweł Szażak	mgr inż. Paweł Szażak		
57-500 Bystrzyca Kł.	57-500 Bystrzyca Kł.		
ul. Armia 5	ul. Armia 5		
tel. 074 811 07 21	tel. 074 811 07 21		

Łączy odc. 1


PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna,
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000,
- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,
- inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna w rejonie projektowanej inwestycji,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity na podstawie Dz. U. nr 204/2004 r., poz. 2086 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz Ust. Nr 43/99 poz. 430 z póź. zmianami),
- WPD-3 , Wytyczne do projektowania dróg VI i VII klasy technicznej,
- Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,
- Ogólne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad m. in. Wymagania ogólne, Roboty ziemne, Podbudowy, Nawierzchnie, Odwodnienie, Pobocza,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389 z póź. zmianami),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zmianami),
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i robót budowlanymi programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. dnia 16.09.2004 r.),
- Wspólny Słownik Zamówień - wprowadzony przez komisję Europejską,
- Rozporządzenie Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r. ,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.Ust. Nr 63 poz. 735),
- Przedmiotowe normy PN i BN,
- PN-S-02201:1987 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy i określenia,
- PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
- Podstawy kosztorysowania robót budowlanych – KNR, KSNR itp.;
- Wyceny indywidualne robót budowlanych nieuwjętych w KNR, KSNR;
- Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych wg cen RMS II kw. 2018 rok.

2. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt to drogi gminnej od drogi powiatowej 3287D w kierunku byłej Stacji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej, dz. nr 53 dr, 38 dr w miejscowości Pasków, gmina Bystrzyca Kłodzka.



Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest położony na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin.

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Teren inwestycji nie jest objęty MPZT.

3. Stan istniejący

3.1. Pomiary i oględziny terenowe

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w lutym i marcu 2019 r. wykonano:

- pomiary istniejącego utwardzenia terenu,
- niwelację i pomiary wysokościowe terenu,
- dokumentację fotograficzną.

3.2. Opis stanu istniejącego

Teren inwestycji położony jest na terenie zróżnicowanym wysokościowo. Rzędna początku drogi 0+000 (zjazd z drogi gminnej dz. nr 50 dr) 498,80 m.n.p.m., rzędna najwyższego punktu drogi 1+007 - 529,50 m.n.p.m, rzędna końca przebudowywanego fragmentu (zjazd na drogę gminną dz. nr 38 dr) 1+240 – 497,30 m.n.p.m.

Remontowany fragment drogi jest zróżnicowany pod względem parametrów technicznych. Początek drogi na nawierzchnię szutrową. Na części drogi widoczne pozostałości nawierzchni asfaltowej. Droga w kilometrażu 1+096 – 1+240 ziemna. Szerokość jezdni 280 – 300 cm.

Ogólny stan techniczny drogi jest bardzo zły. Nawierzchnia jezdni z licznymi zapadnięciami i dziurami w nawierzchni szutrowej. Rowy odwadniające są pozarastane (części rowów została zasypała w trakcie prac związanych z budową linii kablowej 3eS), przepusty niedrożne. W większości przepustów brak jest ścianek czołowych. Część jezdni nie posiadają spadków poprzecznych co powoduje zastoiny i kałuże, które z czasem prowadzą do destrukcji jezdni.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy

Przy pracach projektowych założono następujące parametry:

- prędkość projektowana $V_p = 30,00$ km/h,
- kategoria ruchu KR1 ,
- teren zabudowany,
- szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego zmienna - 2,80 – 3,00 m z obustronnymi poszerzeniami $2 \times 0,50$ m,
- droga jednojezdniowa,
- droga dwukierunkowa ,
- spadek poprzeczny drogi: jednostronny, na prostej i na łuku 2%,
- szerokość nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach dostosowana do szerokości pasa drogowego,
- pobocza - utwardzone z tłucznia 0/31,5-0/63 mm, dopuszcza się wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, szer. 50 cm, pochylenie poprzeczne od 6- 8%,
- przepust pod drogą rurowy o średnicy 60 i 40 cm ze ściankami czołowymi z kamienia rzędowego,
- rowy do karczowania i czyszczenia,
- ściek z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej,

Projektuje się przebudowę w nawiązaniu do istniejącego otoczenia oraz zachowując rzędne wysokościowe istniejących elementów (zjazdy na drogi publiczne, istniejące utwardzenie oraz zjazdy na działki prywatne).

Projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni na jezdni, poboczach i zjazdach.

Projektuje się również rozbiórkę istniejącej podbudowy jezdni na głębokość ca 15 cm z wyrównaniem podłoża. W obrębie korekty przebiegu drogi projektuje się pełne korytowanie głębokości ca 50 cm (do gruntu nośnego). Aktualna podbudowa części przebudowywanej drogi jest węższa od projektowanej szerokości korony jezdni. W tych miejscach należy wykonać korytowanie na poszerzeniu do głębokości 43 cm. Mogą to być poszerzenia jednostronne lub dwustronne w zależności od przebiegu istniejącej nawierzchni względem granic działki (pasa drogowego)

Elementy zróżnicowania drogi pokazano na planie sytuacyjnym.

Przebudowę drogi projektuje się w oparciu o istniejącą niweletę z niewielkimi korektami.

Zaprojektowano przekrój jednostronny. Spadek poprzeczny jezdni o nachyleniu 2 %. Spadek podłużny bez zmian. Spadek podłużny odzwierciedla istniejącą niweletę terenu.

- Zdjęcie humusu – projektuje się tylko w obrębie istniejącego pobocza nieutwardzonego. Humus zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora.
- Rozbiórka istniejących nawierzchni – rozbiórkę wykonać mechanicznie. Grubość nawierzchni asfaltowej 6 cm. Grubość nawierzchni szutrowej 10 cm. Składowanie i utylizacja gruzu na koszt wykonawcy.
- Roboty ziemne – roboty ziemne należy prowadzić mechanicznie. Wykopy w obrębie podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej i energetycznej należy prowadzić ręcznie. W

obrębie sieci wykonać rozkopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego poziomu posadowienia.

Projektuje się korytowanie pod warstwy podbudowy o grubości 10 - 15 cm. W miejscu korekty przebiegu drogi należy wykonać pełne korytowanie 50 cm. Ziemie z korytowania należy wywieźć z terenu inwestycji na wskazane przez Inwestora miejsce. Materiał z istniejącej podbudowy po uzyskaniu akceptacji inwestora można wykorzystać na zasypanie przekopów oraz dolną warstwę podbudowy poboczny.

- **Piasek, pospółka** – warstwa odsączająca o grubości 10 cm, spełniająca wymagania określone w normie PN-S-06102:1997 jak dla podbudowy zasadniczej. Warstwa odsączająca wg. PN-84/S-96023, BN-66/6771-01, zagęszczenie kruszywa o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora $Is \geq 0,97$. Stopień plastyczności powinien być mniejszy od 6%. Dla zagęszczenia ziarnistego materiału kat tarcia wewnętrznego powinien zawierać się w granicach 30-40°. Krzywa uziarnienia, określona wg. PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pół dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Kruszywo mineralne nie może być zanieczyszczone domieszkami organicznymi.
- **Tłuczeń kamienny łamany 31,5 – 63 mm** – warstwa dolna konstrukcyjna o grubości 15 cm, spełniająca wymagania podbudowy zasadniczej wg. PN-84/S-96023. Zagęszczenie kruszywa o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora $Is \geq 0,97$.
- **Kliniec, kamień łamany 4 – 31,5 mm** – warstwa górna konstrukcyjna o grubości 10 cm, spełniająca wymagania podbudowy zasadniczej wg. PN-84/S-96023. Zagęszczenie kruszywa o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora $Is \geq 0,97$. W I etapie zagęszczona warstwa mieszanki stabilizacyjnej będzie stanowić wierzchnią warstwę utwardzenia.
- **Kliniec, kamień łamany, niesort. uziarn. 0 - 31,5 mm** – warstwa górna - podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego gatunku min II, grubość podbudowy 8 cm, wg. PN-84/S-96023. Zagęszczenie kruszywa o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora $Is \geq 0,95$, optymalnie $Is \geq 0,97$.
- **Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa 0-20 – warstwa wiążąca** – warstwa asfaltowa o gr. 4,00 cm, o szerokości projektowanej jezdni. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998, kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996, Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961, asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965, polimeroasfalt drogowy TWT PAD-97.
- **Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa 0-12 – warstwa ścieralna** – warstwa asfaltowa o gr. 4,00 cm, o szerokości projektowanej jezdni. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998, kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996, Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961, asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965, polimeroasfalt drogowy TWT PAD-97.
Mieszanke betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10° C dla wykonywanej warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ($V > 16 \text{ m/s}$).
- **Remont nawierzchni na mostko 0+000** – zdjąć wszystkie warstwy podbudowy oraz starych izolacji aż do płyty betonowej mostu. Dokonać ewentualnych napraw konstrukcji. Wykonać gruntowanie istniejącej płyty betonowej mostu. Wykonać izolację płyty betonowej z papy asfaltowej zgrzewanej modyfikowanej SBS gr. 1 cm. Wykonać warstwy nawierzchni asfaltowych jw. Dokonać napraw punktowych przyczółków

kamiennych. Wykonać barierki drogowe systemowe 2 x 4,50 m. Nośność mostu 5 ton.

Po usunięciu humusu i wykonaniu nowych warstw podbudowy, konieczne jest uzyskanie następujących parametrów nośności w postaci modułu odkształcenia wtórnego $E_2=100\text{MPa}$, oraz stosunku modułu odkształceń pierwotnych do moduły odkształceń wtórnych $E_2/E_1 < 2,2$.

Nawierzchnia asfaltowa jezdni

Projektuje się dwuwarstwową nawierzchnię jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 2 x 4 cm na skropionej uprzednio emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m² podbudowie. Przewiduje się warstwę wiążącą o frakcji 0/20 mm zaś ścieralną o frakcji 0/12 mm. Szerokość warstwy wiążącej, w miejscach nie ograniczających krawędzi nawierzchni krawężnikiem lub korytem betonowym, należy wykonać o 5 cm szerszą od projektowanej warstwy ścieralnej w celu uniknięcia obrywania się krawędzi jezdni.

Nawierzchnia poboczy

Po wykonaniu nawierzchni, urządzeń odwadniających i oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych projektuje się uzupełnienia poboczy utwardzonych przy krawędzi jezdni na szerokości 50 cm kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm i średniej grubości warstwy 8 cm plus warstwy podbudowy zasadniczej. Pozostała szerokość poboczy gruntowa wyrównana.

Nawierzchnia zjazdów

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem o odpowiednią geometrią objęto wszystkie wjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na inne drogi gminne w granicach pasa drogowego. Nawierzchnię zjazdów wykonać analogicznie jak nawierzchnię jezdni.

5. Odwodnienie

W celu odwodnienia korony przebudowywanej drogi projektuje się spadki poprzeczne właściwe do istniejącego pochylenia konstrukcji drogi, łuków poziomych oraz istniejących spadków podłoża drogi. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2 %. Spadki poboczy 6 – 8 %.

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi przyjęto poniższe rozwiązania :

1. Na odcinku 0+000 – 0+108 [prawa strona] wody odprowadzane będą do rowu. 0+000 – 0+055 rów należy odtworzyć wraz z przepustem na zjeździe. W kilometrze 0+055 – 0+108 rów do czyszczenia (rów znajduje się na działce prywatnej – prace należy uzgodnić z właścicielem działki);
2. Na odcinku 0+063 – 0+263 wody opadowe odprowadzane będą do rowu [lewa strona]. Rów do odtworzenia. Poza przepustem 0+063 rów o długości 37 mb biegnie przez działkę prywatną. Rów do czyszczenia – prace należy uzgodnić z właścicielem działki ;
3. Na odcinku 0+263 – 0+779 brak jest urządzeń odwadniających wody opadowe z korony drogi odprowadzane będą na teren nieutwardzony pasa drogowego [lewa strona]. Z uwagi na przebieg kabla energetycznego 3eS oraz przydrożne drzewa nie ma możliwości wykonania na tym odcinku urządzeń odwadniających;
4. Na odcinku 0+779 – 0+900 [lewa strona] wody opadowe odprowadzane będą do rowu. W kilometrze 0+900 istniejący przepust do remontu;
5. Na odcinku 0+900 – 1+007 [lewa strona] wody opadowe odprowadzane będą do koryta betonowego. W kilometrze 0+900 istniejący przepust do remontu;
6. Na odcinku 1+010 – 1+093 [lewa strona] wody opadowe odprowadzane będą do koryta betonowego do istniejącego cieku wodnego;
7. Na odcinku 1+100 – 1+240 [lewa strona] wody opadowe odprowadzane będą rowem przydrożnym w kierunku rowu w ciągu drogi gminnej dz. nr 38 dr. W kilometrze 1+240 istniejący przepust do remontu.

6. Media

Na terenie inwestycji występują urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej sieć energetyczna SN (oznaczony na mapie jako 3eS).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy poinformować:

- TAURON S.A.;

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu. W celu zlokalizowania sieci należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych.

W trakcie robót przewody energetyczne oraz telekomunikacyjne które nie posiadają osłon a będą znajdować się pod nawierzchnią utwardzoną należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie dwudzielnych rur osłonowych.

Roboty ziemne należy prowadzić z należytą ostrożnością a w miejscach zbliżenia do urządzeń podziemnych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

7. Roślinność

Na terenie inwestycji występuje roślinność niska i wysoka.

W trakcie robót niezbędne będzie wykarczowanie krzaków na obszarze 520 m².

W obrębie inwestycji występują drzewa wysokie. Drzewostan pozostaje bez zmian. W trakcie prac należy dokonać prac pielęgnacyjnych polegających na utrzymaniu uformowanej korony drzewa oraz usunięciu gałęzi które ograniczają skrajnie drogi.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko.

Projektowana inwestycja nie będzie generowała zwiększonej ilości hałasu.

Inwestycja nie będzie generowała zapachów ani szkodliwych substancji.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w działce inwestora i nie spowoduje oddziaływania na działki sąsiednie.

Inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia produkcji odpadów.

Inwestycja nie będzie generowała wibracji, promieniowania, promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

Zastosowane w projekcie rozwiązania architektoniczne nie będą miały niekorzystnego wpływu na zdrowie użytkowników, budynki sąsiednie jak i środowisko naturalne.

8.1. Inne wymagania dotyczące środowiska:

a) postępowanie z urobkiem:

- nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy lub złożony na składowiskach odpadów,

b) postępowanie z odpadami - powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowią będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi użytymi w przeszłości na miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko odpadów. Jeśli zajdzie stosowna możliwość można przyjąć alternatywnie, iż:

- kruszywo mineralne z rozbiórkę istniejących podbudów zostanie użyte do wbudowania w dolne warstwy podbudów lub na zjazdach,
- gruz bitumiczny zostanie ponownie wykorzystany podczas recyklingu; technologią recyklingu dysponują przedsiębiorstwa remontujące drogi, posiadające stosowne recyklery.

- c) Systemy korzeniowe drzew chronić przed uszkodzeniem. Kształtować płaszczyzny utwardzenia terenu, poboczy, skarp wokół drzew w sposób umożliwiający dopływ opadowej wody do systemu korzeniowego. W przypadku uzupełniania humusu do nowego poziomu poboczy - nie wolno przysypywać humusem brył korzeniowych drzew więcej jak o 5cm. W razie konieczności, dla spełnienia wymienionego warunku wyprofilować w warstwie humusu lej (stożek).
- d) W trakcie wykonywania robót budowlanych emisja hałasu winna być ograniczona do niezbędnego minimum wyłącznie w porze dziennej.
- e) Wykonawca robót budowlanych musi posiadać uregulowaną stronę formalną w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogów ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Odpady wywozić na składowiska odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub pod plandeką (materiały masowe).
- f) Roboty należy prowadzić sprawnym sprzętem, bez wycieków oleju czy paliwa.

9. Uwagi końcowe.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymogami Polskich Norm, sztuką budowlaną oraz przepisami bhp i ppoż.

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się szczegółowo z uzgodnieniami branżowymi.

Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami.

Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.

Prace budowlane należy prowadzić przy częściowym wyłączeniu z ruchu drogi gminnej. Z uwagi na fakt że droga posiada dwa zjazdy należy zapewnić stały dojazd do posesji i budynków usługowych.

Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający należy doprowadzić do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

10. Informacja BiOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu:

- roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek;
- teren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany powinny być odpowiednio wyprofilowane;
- Roboty ziemne prowadzone nad sieciami uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej uwagi tak aby ich nie uszkodzić. **W obrębie przebudowy biegnie kabel energetyczny SN;**
- w przypadku rozładunek materiałów przy pomocy dźwigu należy zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie umiejętności współpracy z etatową obsługą dźwigu;
- ze względu na to, że prace budowlane prowadzone będą w pobliżu dróg publicznych, pracownikom należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z ruchu samochodowego;
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej (rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie robocze oraz ochronniki słuchu a w razie konieczności okulary ochronne);
- wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni pod względem BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy;
- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy właściwie ogrodzić i oznakować teren budowy;

- zapewnić stały nadzór osób posiadających odpowiednie uprawnienie budowlane;
- zapewnić wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych posiadających stosowne uprawnienia.

Powyższe uwagi powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu wykonanym przez kierownika robot przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Opracował:

Paweł Ślęzak
mgr inż. budownictwa
*Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ogr. zakresie do projektowania
w specjalności architektonicznej*
Nr ewid. 653/01/DUW, 82/DOŚ/03, 187/DOŚ/10

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ROWÓW PRZYDROŻNYCH

(do oczyszczenia z namułu i pogłębienia do 30 cm oraz Profilowania, odtwarzania i umocnienia dna i skarp)

w ciągu przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Paszków

KM 0+000 - 0+108 rów prawa strona na odcinku **L= 108,00 m** (na odcinku 0+055-0+108 rów biegnie przez działkę prywatną – prace należy uzgodnić z właścicielem terenu)

KM 0+063 - 0+252 rów lewa strona na odcinku **L= 189,0 m** (dodatkowo czyszczenie rowu na odcinku **L=37,00 mb** rów biegnie przez działkę prywatną – prace należy uzgodnić z właścicielem terenu)

KM 0+779- 0+900 rów lewa strona na odcinku **L= 121,00 m**

KM 1+100- 1+240 rów lewa strona na odcinku **L= 180,00 m**

Całkowita długość rowów – 635,00 mb

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI KORYT BETONOWYCH

(wykonanie lub wymiana koryt betonowych)

w ciągu przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Paszków

KM 0+900 - 1+000 lewa strona koryta betonowe do wymiany **L= 100,00 m**

KM 1+010 - 1+1092 lewa strona koryta betonowe do wykonania **L= 82,00 m**

Całkowita długość koryt – 182,00 mb

ZESTAWIENIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTÓW

(do wymiany rury przepustów i ścianki czołowe)

w ciągu przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Paszków

<i>lokalizacja</i>	<i>rodzaj przepustu</i>	<i>średnica</i>	<i>typ przepustu</i>	<i>długość</i>	<i>ścianki czołowe</i>
Km 0+000	mostek żelbetowy pod drogą	-----	żelbetowy	5,50 m	kamienne 2 szt
Km 0+014	przepust pod zjazdem	Ø400	żelbetowy	8,5 m	kamienne 2 szt
Km 0+063	przepust pod zjazdem	Ø400	żelbetowy	7,5 m	kamienne 2 szt
Km 0+100	przepust pod zjazdem	Ø400	żelbetowy	8,5 m	kamienne 2 szt
Km 0+900	przepust pod drogą	Ø400	żelbetowy	4,0 m	kamienne 2 szt
Km 1+240	przepust pod drogą	Ø600	żelbetowy	9,5 m	kamienne 2 szt

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW (do remontu i wymiany nawierzchni)

w ciągu przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Paszków

Lokalizacja Km	Typ zjazdu	Strona	Szerokość [m]	Długość [m]	Nawierzchnia 2x4,0 cm	Powierzchnia [m ²]
0+000	Z drogi gminnej	-----	5,00	7,50	asfalt	30,00
0+014	Indywidualny	Prawa	8,00	2,50	asfalt	21,50
0+063	Indywidualny	Lewa	9,50	3,20	asfalt	24,00
0+100	Indywidualny	Lewa	9,50	3,00	asfalt	24,00
0+116	Indywidualny	Prawa	13,00	2,00	asfalt	25,00
0+352	Indywidualny	Prawa	12,00	2,80	asfalt	26,00
0+480	Z drogi gminnej	Lewa	9,50	2,50	asfalt	20,00
0+586	Indywidualny	Prawa	7,50	2,00	asfalt	15,00
0+650	Z drogi gminnej	Lewa	9,50	5,00	asfalt	50,00
0+754	Indywidualny	Prawa	20,00	5,30	asfalt	45,00
0+875	Indywidualny	Prawa	17,00	1,80	asfalt	30,00
1+007	Indywidualny	Lewa	16,00	3,00	asfalt	40,00
1+016	Indywidualny	Lewa	5,50	1,50	asfalt	10,00
1+096	Indywidualny	Lewa	15,00	3,00	asfalt	40,00
1+100	Z drogi gminnej	Prawa	7,50	1,50	asfalt	10,00
1+240	Z drogi gminnej	-----	9,50	7,00	asfalt	70,00

Całkowita powierzchnia zjazdów – 480,50 m²

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej 3287D w kierunku byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. nr 53, 38 w miejscowości Pasków, km 0+000 – 1+240 (intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 rok).



Widok w stronę drogi gminnej 0+000



Początek drogi 0+014



Widok spodu konstrukcji mostu



Widok drogi 0+350



Widok drogi 0+380



Odcinek drogi o słabej nośności 0+400 - 0+450



Widok drogi 0+680



Widok przepustu 0+900

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej 3287D w kierunku byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. nr 53, 38 w miejscowości Pasków, km 0+000 – 1+240 (intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 rok).



Zjazd 1+096




Widok drogi 1+125



Widok drogi 1+200



Przeprawy 1+240




Mieszanka kamienna 0-31,5 mm
Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 8 cm
Źwirzce 31,5-63 mm - dolna warstwa podbudowy - 15 cm
Warstwa odsączająca (pospółka, piasek) - 10 cm
Grunt rodzimy

Mieszanka mineralnoiasfaltowa 0-12 - warstwa ścieralna - 4 cm
Mieszanka mineralnoiasfaltowa 0-16 - warstwa wiążąca - 4 cm
Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 10 cm
Istniejąca podbudowa drogi - 25 cm
Grunt rodzimy


Mieszanka kamienna 0-31,5 mm
Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 8 cm
Tłuczeń 31,5-63 mm - dolna warstwa podbudowy - 15 cm
Warstwa odsączająca (pospółka, piasek) - 10 cm
Grunt rodzimy

Rysunek nr	Faza projektu	Skala	Data	Jednostka projektowa
PB-1	Projekt budowlany	1:30	03.2019	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH PAWEŁ SIEZIAK ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka tel: 502 739 200, e-mail: p.siezak@op.pl
Projektant:	imię i nazwisko	Projektant:	Podpis	
mgr inż. Paweł Siezak				
Nr uprawnień	Zawód	Wzrost	Waga	
82/005/W	inżynier budowlany	1,86 m	75 kg	
Zamawiający	Adres	Kod pocztowy	Miejscowość	
Gmina Bystrzyca Kłodzka	ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	57-500	Bystrzyca Kłodzka	
Nazwa projektu	Nazwa zadania	Nazwa inwestycji	Nazwa obiektu	
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DRÓGI POWIATOWEJ 328TD W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECHNIENIOWO-WOROŚNIEWICEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 – 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]			
Nazwa nadania	Profil POPRZECZNY 1 [0+040]			



Rysunek nr	Faza projektu	Skala	Data	Jednostka projektowa
PB-2	Projekt budowlany	1:200	03.2019	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH PAWEŁ SŁEZAK ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Tel: 502 739 200, e-mail: p.slezak@oop.pl
Projektant:	Paweł Słezak			Imię i nazwisko
Nr uprawnień	Wzrost: 1,80 m, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała: 75 kg			Podpis
Zatwierdza	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA			
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 32870 W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]			
Nazwa rysunku	PROFIL POPRZECZNY 2 [0+130]			







Koryto ściekowe - 15 cm
Ława betonowa - 15 cm
Kliniec 4-31,5 mm - 10 cm
Grunt rodzimy

Mieszanka kamienna 0-31,5 mm
Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 8 cm
Tłuczeń 31,5-63 mm - dolna warstwa podbudowy - 15 cm
Warstwa odsączająca (pospółka, piasek) - 10 cm
Grunt rodzimy


Nazwa nr:	Faza projektu	Skala	Data	Jednostka projektowa:
PB-6	Projekt budowlany	1:500	10.05.2019	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH PAWEŁ SŁĘZAK ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Tel: 502 739 200, e-mail: p.slezak@op.pl
Projektant:	Inżynieria budownictwa magier inż. budownictwa magier inż. specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalności architektonicznej			
Nr uprawnień	520001/65301/D.U.W. 82/2008			
Zleceniodawca	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA 187/BOŚ/18			
Nazwa projektu	ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka			
Nazwa	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ O DROGI POWIATOWEJ 32870 W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECHNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, OZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.)			
Nazwa	PROFIL POPRZECZNY 6 [0+950]			

Mieszanka mineralnoiasfaltowa 0-12 - warstwa ścieralna - 4 cm
Mieszanka mineralnoiasfaltowa 0-16 - warstwa wiążąca - 4 cm
Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 8 cm
Źłuczeń 31,5-63 mm - dolna warstwa podbudowy - 15 cm
Warstwa odsączająca (pospółka, piasek) - 10 cm
Istniejąca podbudowa




Nr rysunku	Faza projektu	Skala	Data	Jednostka projektowa
PB-7	Projekt	1:50	03.07.2019	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH PAWEŁ ŚLĘZAK ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Tel: 502 739 200, e-mail: p.slezak@op.pl
Projektant:	mgr inż. Paweł Słezak			
Nr uprawnień	82/005/03			
Zatwierdza:				
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WODROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 – 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]			
Nazwa rysunku	PROFIL POPRZECZNY 7 [1-050]			

Mieszanka mineralnoiasfaltowa 0-12 - warstwa ścieralna - 4 cm	Mieszanka kamieni 0-31,5 mm
Mieszanka mineralnoiasfaltowa 0-16 - warstwa wiążąca - 4 cm	Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 8 cm
Kliniec 4-31,5 mm - warstwa górna podbudowy - 8 cm	Tłuczeń 31,5-63 mm - dolna warstwa podbudowy - 15 cm
Tłuczeń 31,5-63 mm - dolna warstwa podbudowy - 15 cm	Warstwa odsączająca (pospółka, piasek) - 10 cm
Warstwa odsączająca (pospółka, piasek) - 10 cm	Grunt rodzimy
Istniejąca podbudowa	





Nazwa rysunku	Nazwa projektu	Faza projektu	Skala	Data	Jednostka projektowa
PB-8	Projekt m. 1:200 budowlany i kierowania robotami budowlanymi do projektowania	Projekt m. 1:200 budowlany i kierowania robotami budowlanymi do projektowania	Skala	Data	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH PAWEŁ ŚLĘZAK ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Tel: 502 739 200, e-mail: p.slezak@op.pl
Projektant:	mgr inż. Paweł Ślęzak	mgr inż. Paweł Ślęzak	mgr inż. Paweł Ślęzak	mgr inż. Paweł Ślęzak	mgr inż. Paweł Ślęzak
Nr uprawnień	82/005/03	82/005/03	82/005/03	82/005/03	82/005/03
Zlecająca	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECZNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]
Nazwa rysunku	PROFIL POPRZECZNY 8 [1+200]	PROFIL POPRZECZNY 8 [1+200]	PROFIL POPRZECZNY 8 [1+200]	PROFIL POPRZECZNY 8 [1+200]	PROFIL POPRZECZNY 8 [1+200]

Profil podłużny



Profil poprzeczny



Rysunek nr:	Faza projektu:	Skala:	Data:	Jednostka projektowa:	
PB-9	Projekt budowlany	1:50	03.2019	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH PAWEŁ ŚLĘZAK ul. Asnyka 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka tel: 502 739 200, e-mail: p.slezak@op.pl	
	Imię i nazwisko	Podpis			Imię i nazwisko
Projektant:	mgr inż. Paweł Słezak	 mgr inż. budownictwa i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w ogr. zakresie do projektowania w specjalności architektoniczno-budowlanej		Projektant:	
Nr uprawnień	82/DDŚ/03	Nr uprawnień			
Zleciennodawca:	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka				
Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI POWIATOWEJ 3287D W KIERUNKU BYŁEJ STACJI UPOWSZECHNIENIOWO-WDROŻENIOWEJ, DZ. NR 53, 38 W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓW, km 0+000 - 1+240 Intensywne opady deszczu i silny wiatr sierpień 2017 r.]				
Nazwa rysunku:	ZJAZD INDYWIDUALNY				