

Widok z góry



Widok z tyłu



Widok z przodu

** Zestaw dla jednego el. wysyłkowego - Poz. 4 Suma: 1 x Wykonać

| Lp. | Ind. | Poz. | Nazwa | Sztuk | Profil | Materiał | Długość | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1001 | Rura | 1 | U160 | S235 | 1266 | | |
| 2 | 1 | 1002 | Rura | 2 | U160 | S235 | 969 | | |
| 3 | 1 | 1003 | Rura | 2 | U160 | S235 | 2054 | | |
| 4 | 1 | 1004 | Rura | 1 | U80 | S235 | 349 | | |
| 5 | 1 | 1013 | Blacha | 1 | 80.0x105 | S235 | 184 | | |
| 6 | 1 | 1014 | Blacha | 2 | 80.0x120 | S235 | 40 | | |
| 7 | 1 | 1044 | Blacha | 1 | 80.0x90 | S235 | 105 | | |
| 8 | 1 | 1045 | Blacha | 2 | 80.0x60 | S235 | 145 | | |

Laserowy CW x S x DK: 502 x 1266 x 2502

Copyright by
BIURO INŻYNIERSKIE
BUDOWNICTWA
Andrzej Kociński
Ponikwa 45
57-500 Bystrzyca K.

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka |
| Temat: | BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA JAGODNEJ<br>w ramach projektu "Polsko - Czeski szlak grzbietowy"<br>działka nr 106/162 Ls, obręb Porębo, gmina Bystrzyca Kłodzka |
| Rysunek: | Element wysyłkowy - Poz. 4 |
| Projektant: | inż. Andrzej Kociński upr. UAN. VI-P/3/2/89 |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Data: | 04.2016 |
| Nr rys. | 04w |