

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : OTWARCIE NYSY KŁODZKIEJ DLA POLSKO-CZESKIEJ TURYSTYKI WOD-
NEJ
ADRES INWESTYCJI : PRZYSTAŃ FLORIAŃSKA
INWESTOR : GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA
ADRES INWESTORA : UL. SIENKIEWICZA 6 BYSTRZYCA KŁODZKA
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr.inż. SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PUNKT 06 - PRZYSTAŃ "FLORIAŃSKA"			
1 d.1	KNR-W 2-01 0301-03	ST 01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.IV)	m ³		
			(2.60+7.50+5.75+3.15)*2.64*0.78*0.5	m ³	19.562	
			(2.60+7.50+5.75+3.15)*4.86*0.78*0.5	m ³	36.013	
			A (suma częściowa)	m ³	55.575	
	likwidacja przełamania skarpy					
			(13.80+11.40)*0.5*11.90*0.50	m ³	74.970	
			3.27*12.00*0.50	m ³	19.620	
			(7.15+6.80+1.50)*3.00*0.50*2	m ³	46.350	
			B (suma częściowa)	m ³	140.940	
	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni					
			0.50*1.20*(1.50+11.80)	m ³	7.980	
			C (suma częściowa)	m ³	7.980	
	Wykop pod obrzeże żelbetowe					
					RAZEM	204.495
2 d.1	KNR 2-02 0607-03 analogia	ST 04	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z geowłókniny	m ²		
			(13.80+11.40)*0.5*11.90	m ²	149.940	
			3.27*12.00	m ²	39.240	
			10.56*3.00*2	m ²	63.360	
					RAZEM	252.540
3 d.1	KNR 2-31 0114-01	ST 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
			(13.80+11.40)*0.5*11.90	m ²	149.940	
			3.27*12.00	m ²	39.240	
					RAZEM	189.180
4 d.1	KNR 2-31 0114-02	ST 04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²		
			(13.80+11.40)*0.5*11.90	m ²	149.940	
			3.27*12.00	m ²	39.240	
					RAZEM	189.180
5 d.1	KNR 2-31 0401-02	ST 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			(3.27+7.15+4.26)*2	m	29.360	
			3.45+3.99+4.80	m	12.240	
					RAZEM	41.600
6 d.1	KNR 2-31 0402-04	ST 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			41.60*((0.34+0.18)*0.5*0.41-0.17*0.12)	m ³	3.586	
					RAZEM	3.586
7 d.1	KNR 2-31 0404-05	ST 04	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			41.60	m	41.600	
					RAZEM	41.600
8 d.1	KNR 2-31 0301-05 analogia	ST 04	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 25 cm na podsypce żwirowej nowej	m ²		
			Krotność = 1.2			
			(13.80+11.40)*0.5*11.90	m ²	149.940	
			3.27*12.00	m ²	39.240	
					RAZEM	189.180

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2-02	ST	Obrzeże żelbetowe szer.50cm	m ³		
d.1	0202-01	02	0.50*1.20*(1.59+11.60)	m ³	7.914	
					RAZEM	7.914
10	KNR 2-02	ST	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - prę- ty gładkie	kg		
d.1	0290-01	02	134.40	kg	134.400	
					RAZEM	134.400
11	KNR 2-02	ST	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - prę- ty żebrowane	kg		
d.1	0290-02	02	18.50	kg	18.500	
					RAZEM	18.500
12	kalk. włas- na	ST	Dostawa i montaż kamiennych słupków zabezpieczających 20x20x85cm	szt		
d.1		04	4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
13	kalk. włas- na	ST	Dostawa i montaż kamiennych słupków zabezpieczających 20x20x100cm	szt		
d.1		04	4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
14	kalk. włas- na	ST	Dostawa i montaż siedzisk kamiennych 60x120x45cm	szt		
d.1		04	9	szt	9.000	
					RAZEM	9.000
15	KNNR 10	ST	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³		
d.1	0401-08	04	10.56*3.0*0.50*2	m ³	31.680	
					RAZEM	31.680
16	KNNR 10	ST	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³		
d.1	0401-07	04	(3.46+1.50)*3.00*0.50*2	m ³	14.880	
					RAZEM	14.880
17	kalk. włas- na	ST	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.1		05	2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
18	kalk. włas- na	ST	Dostawa i montaż tablicy ostrzegawczej	szt		
d.1		05	1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
19	KNR 2-21	ST	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III za- darnionym	m ²		
d.1	0202-02	05	3.0*(3.27+2.00)*0.5	m ²	7.905	
			3.00*3.25	m ²	9.750	
					RAZEM	17.655
20	KNR 2-21	ST	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-02	05	17.655	m ²	17.655	
					RAZEM	17.655